

Потолоцкий Ю. В.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

2021 г.

на прямую деф. шов без утеплителя №3-4 по Д. Кошевого 36

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

319,833 тыс. руб.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатационные	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационные	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Забивка межсекционного пространства												
1	ТЕР15-01-061-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полизстер» без пароконтактного слоя (100 м2 поверхности облицовки) (ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1095 руб.); 105%*(0,94*0,9) от ФОТ (1233 руб.) СП (519 руб.); 55%*(0,9*0,85) от ФОТ (1233 руб.)	0,88	20074,76 1214,16	298,68 4,9	18561,92	17666	1068	263 4	16335	132,2615	116,39
2	ТССЦ-103-1469 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 25х25 мм, толщина стенки 2 мм (м)	50	10,44		10,44	522			522		
3	ТССЦ-101-2206 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Дюбели пластмассовые с шурупами (10 шт.)	56	3,22		3,22	180			180		
4	ТЕР46-03-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (100 отверстий) (ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3344 руб.); 110%*(0,94*0,9) от ФОТ (3593 руб.) СП (1924 руб.); 70%*(0,9*0,85) от ФОТ (3593 руб.)	7,28	1684,96 191,39	753,65 237,8	739,92	12267	1393	5487 1731	5387	19,895	144,84

