

УСЛОВИЯМИ:

Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:

2021 г.

2021 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

на теплозащита фасада. Кошелево

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

632,603 тыс. руб.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатационные	материалы	всего	оплаты труда	эксплуатационные	материалы	на единицу	всего	
													оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Теплозащита фасада													
1	ТЕР15-01-080-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 50 мм (100 м2) (МАТ=0 к расх.; ОЗЛ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (12346 руб.); 105%*(0,94*0,9) от ФОТ (13898 руб.) СП (5848 руб.); 55%*(0,9*0,85) от ФОТ (13898 руб.)	3,953 (362,3+33)/100	6852,74 3325,82	3526,92 189,88		27089	13147	13942 751		370,7715	1465,66	
2	ТССЦ-101-3460 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Грунтовка акриловая (расход по факту) (л)	138,355 395,3*0,35	30,57		30,57	4230			4230			
3	ТССЦ-201-0786 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Профиль направляющий (м)	252,6 224,6+28	4,59		4,59	1159			1159			
4	ТССЦ-101-3400 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Дюбель-гвоздь 8х100 мм 1м/лп:3*5 (шт.)	421 252,6*3*5	1,11		1,11	467			467			
5	ТССЦ-101-2933 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Дюбели распорные с пластмассовым стержнем, марка IZO, размер 10х120 мм (100 шт.)	19,765 395,3*5/100	43,91		43,91	868			868			
6	ТССЦ-101-4351 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Клей плиточный (кг)	1581,2 3,953*400	2		2	3162			3162			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТССЦ-р-04-01-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Сетка стеклотканевая, размер 2х2 мм, плотность 60 г/м2 (м2)	426,924 3,953*108	2,09		2,09	892			892		
8	ТССЦ-104-0179 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного (м3)	0,19765 3,953*0,05	411,37		411,37	81			81		
9	ТЕР15-04-014-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МАТ=0 к расх.) НР (253 руб.); 105%*(0,94*0,9) от ФОТ (285 руб.) СП (120 руб.); 55%*(0,9*0,85) от ФОТ (285 руб.)	3,953	77,75 72	5,75		307	285		22	7,751	30,64
10	ТССЦ-101-0334 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая (т)	0,150214 0,038*3,953	24719,7		24719,7	3713			3713		
11	ТЕР15-01-063-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством); металпосадингом без парозоляционного слоя(антивандал) (100 м2 поверхности облицовки) (ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; НР (501 руб.); 105%*(0,94*0,9) от ФОТ (564 руб.) СП (237 руб.); 55%*(0,9*0,85) от ФОТ (564 руб.)	0,45 45/100	24448,55 1249,95	309,41 4,9	22889,19	11002	562		139 2	10301 136,16	61,27
Итого							72275					1557,57
В том числе:												
Материалы							24873					
Машины и механизмы							14103					
ФОТ							14747					
Накладные расходы							13100					
Сметная прибыль							6205					
Индекс пересчета в цены 72.275 * (8,51*0,92281274013)							567585					
Возмещение НДС при УСН (МАТ+(ЗМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2*8,51*0,92281274013							65018					
ВСЕГО по смете							632603					1557,57

Составил:  Подпись: П.В.Р.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)